

Zestawienie rekultywowanych powierzchni w ramach ogłoszonego przetargu

obszar	nasypy (m3)	wykopy (m3)	materiał do przemieszczenia (m3)	powierzchnia (m2)
połączenie sektorów pole "A"	217,5	1249,4	1031,9	1431
"1"	25	3100	3075	1203
"2"	115	5617	5502	1813
"3"	80	1740	1660	1429
"4"	49	846	797	1065
"5"	7	294	287	802
"6"	0	1781	1781	702
"7"	57,6	3610,9	3553,3	1390
"8"	3130,8	337,6	-2793	2568
"9"	342	375	33	2408
"10"	3215,4	9,7	-3206	1652
"15"	2990,9	0	-2991	1391
"12"	73	763	690	847
miejsce składowania "19"	około 9000	0	około -9000	około 4700

UWAGA:

1. Powierzchnia rekultywowanego składowiska około 23400 m2
2. Zakres rekultywacji został zaznaczony na załączniku pod nazwą "Podział terenu na figury geometryczne celem zobrazowania projektowanych robót ziemnych - zmiana ukształtowania rekultywacji" zawarte w nim rzędne terenu rekultywacji są rzędnymi obowiązującymi podczas wykonywania prac.
3. Podczas prac rekultywacyjnych i po ich zakończeniu należy zachować istniejący przejazd po drodze z płyt betonowych pomiędzy obszarami oznaczonymi jako "15", "14", "13" ("14" i "13" poza zakresem umowy) a miejscem oznaczonym na rys jako "19". Jest to jedyna droga którą dowożone są odpady na składowisko podczas codziennej eksploatacji składowiska.

